

▶ 動作補助手摺(愛の手オーバル OV-LC1、OV-LC2、OV-L1)タイプ別納まり図

規格寸法の手すりに限り、本図通りの壁、壁下地および床アンカー固定とすることで JIS T 9282 の基準を満たします。

**洗面器・大便器用手摺 (OV-LC1、OV-LC2)**

- ・座金 4 点止め。
- ・下地補強 C-100×50×20×2.3t L=130 (別途)は縦補強材に固定してください。

**OV-LC1**

**OV-LC2**

**注**磁器タイル・セラミックタイルは穴あけ作業を弊社にご依頼の場合は、担当営業窓口までご連絡をお願いします。

M6 金属拡張アンカー

石膏ボード (GB-R)    コンクリート

規格品 (精円:40×32)

型番
OV-LC1
OV-LC2

六角ボルト M8 (別途)

寸切ボルト M6 (M6 タップ)

下地補強 (別途) C-100×50×20×2.3t L=130

石膏ボード (GB-R) t12.5 貼り (別途)

下地補強 (別途) C-100×50×20×2.3t L=130

下地補強取付金物 (別途) L-30×30×3.2t L=30

縦補強材 (別途) C-65×30×10×2.3t 床~天井通し設置

六角ボルト M8 (別途)

下地補強取付金物 (別途) L-30×30×3.2t L=30

縦補強材 (別途) C-65×30×10×2.3t 床~天井通し設置

六角ナット

化粧カバー

M6 金属拡張アンカー

37 以上

---

**洗面器用手摺 (OV-L1)**

- ・座金 4 点止め。
- ・下地補強 C-100×50×20×2.3t L=130 (別途)は縦補強材に固定してください。

規格品 (精円:40×32)

型番
OV-L1

※車イスの場合 600~700

LGS 壁 石膏ボード (GB-R)

石膏ボード (GB-R)

規格品 (精円:40×32)

六角ボルト M8 (別途)

寸切ボルト M6 (M6 タップ)

下地補強 (別途) C-100×50×20×2.3t L=130

石膏ボード (GB-R) t12.5 貼り (別途)

下地補強 (別途) C-100×50×20×2.3t L=130

下地補強取付金物 (別途) L-30×30×3.2t L=30

縦補強材 (別途) C-65×30×10×2.3t 床~天井通し設置

六角ボルト M8 (別途)

下地補強取付金物 (別途) L-30×30×3.2t L=30

縦補強材 (別途) C-65×30×10×2.3t 床~天井通し設置

M6,4本止め

